COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

58031 Piazza Indipendenza, 30
centralino: 0564965050 - fax: 0564966010
email: protocollo@comune.arcidosso.gr.it - Pec: protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, DIGITALE E COMUNICAZIONE

- Al Sig. Sindaco

SEDE

Arcidosso, li 29/07/2026

Oggetto: interrogazione Consigliere Bianchini Marcello sulle profondità di scavo della rete di teleriscaldamento

In riferimento a quanto in oggetto, acquisita a tale scopo in data 28/07/2026 la relazione della Direzione lavori del progetto Teleriscaldamento PNRR M2C3I3.1, si precisa quanto segue:

a) il progetto esecutivo prevede un interramento di 80 cm sopra la posa delle tubazioni;
b) tale misura è stata rispettata e dove non è stato possibile rispettarla per vincoli preesistenti (il caso più frequente riguarda le interferenze con altri sottoservizi) si è condiviso con il produttore delle tubazioni (Isoplus mediterranean srl) nonché esecutore dei calcoli di stress meccanico, la soluzione tecnicamente più idonea (tipicamente getto di calcestruzzo sopra le tubazioni con la funziona di ripartizione del carico)
c) ove possibile gli scavi sono stati realizzati nelle porzioni di strada non occupato da infrastrutture elettriche preesistenti. Dove non è stato possibile evitare l'interferenza è stata coinvolta Enel per richiedere la messa fuori servizio dei cavi in modo da poterli mettere in sicurezza e riprendere i lavori. Rimane il fatto che la rete di teleriscaldamento è l'ultimo sottoservizio posato (e il più ingombrante) quindi ci si è dovuti a volte adattare a quanto già preesistente.
d) dove non è stato possibile rispettare l'altezza di ricoprimento di 80 cm si è proceduto come indicato al punto b).

Quanto sopra per le opportune comunicazioni.

Il responsabile AREA e Unità di missione teleriscaldamento
Dott. Aldo Ferretti

Ferretti
Aldo
29.07.2026
12:00:58
GMT+01:00